

## 影响投运负面清单

- 1、现场与设计图严重不符：计量点设置有误、计量设备参数、精确度等级不一致、设计容量与现场安装容量不一致，进出线线径大小、安全等级要求不一致，设备安全性能参数不一致；
- 2、供用电合同未签订；
- 3、直调或双、多电源客户调度协议未签订；
- 4、未按规定缴纳高可靠费用；
- 5、涉及临时施工用电或其他涉及影响电网安全需签订安全协议，未签订以及现场安全措施未完善；
- 6、电力设备试验不合格或未提供试验报告合格单；
- 7、各电气联锁、机械闭锁不符合设计要求（二锁一匙、三锁二匙、备自投装置）、闭锁装置有缺陷不可靠，有可能出现高压合环现象及停电时用户自备电源有可能向电网倒送现象的；
- 8、保护定值参数未录入或录入有误；
- 9、配电室漏水或有积水，设备受潮严重。