

# 建设项目环境影响报告表

(公开本)

项目名称: 国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换

建设单位(盖章): 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

编制单位: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

编制日期: 2025 年 6 月

## 目 录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、建设内容 .....	5
三、生态环境现状、保护目标及评价标准 .....	9
四、生态环境影响分析 .....	14
五、主要生态环境保护措施 .....	20
六、生态环境保护措施监督检查清单 .....	27
七、结论 .....	31
电磁环境影响专题评价 .....	32

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换		
项目代码	/		
建设单位联系人	刘新	联系方式	0516-83741865
建设地点	徐州市丰县赵庄镇许庄村（金刘寨 110kV 变电站站内）		
地理坐标	站址中心：东经 g116°26'27.529"，北纬 34°44'14.589"		
建设项目行业类别	55-161 输变电工程	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ） /长度（km）	在站内现有主变位置进行，不新增占地，原变电站用地面积 3170.60m <sup>2</sup>
建设性质	<input type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		施工工期	3 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B中“B2.1 专题评价”要求，设电磁环境影响专题评价。		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	<p><b>1.1与国土空间规划的符合性分析</b></p> <p>前期金刘寨 110kV 变电站已取得不动产权证明，本期主变更换工程不新增永久用地，符合当地城镇发展规划要求。</p> <p>对照《国务院关于&lt;江苏省国土空间规划（2021-2035 年）&gt;的批复》（国函〔2023〕69 号）、《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（苏政复〔2023〕20 号），本项目不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界外。本项目符合国土空间规划“三区三线”的要求。</p> <p>综上，本项目选址符合当地国土空间规划的要求。</p> <p><b>1.2与“三线一单”的符合性分析</b></p> <p>（1）生态保护红线</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号），结合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号）、《国务院关于&lt;江苏省国土空间规划（2021-2035 年）&gt;的批复》（国函〔2023〕69 号）、《徐州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（苏政复〔2023〕20 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，符合所在区域的生态保护红线要求。</p> <p>（2）环境质量底线</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）中的环境质量底线主要目标以及《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94 号）中的环境质量底线主要目标，本项目不新增永久用地，变电站运营期不新增生活污水排放，固废均能得到妥善处理处置，并且根据电磁环境影响评价结论，本项目运行后工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求；</p>
---------	--

根据声环境影响分析，变电站厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类要求，对周围声环境影响较小，不会改变周围声环境现状。因此，本项目符合所在区域环境质量底线要求。

#### （3）资源利用上线

对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中的资源利用上线主要目标以及《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94号）中的资源利用上线主要目标，本项目无工业用水，不新增水资源消耗，不消耗天然气等资源，亦不涉及燃用高污染燃料，本项目在现有变电站内进行，不新征用地，不增加永久用地面积。因此，本项目建设符合所在区域资源利用上线要求。

#### （4）生态环境准入清单

对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《关于印发徐州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（徐环发〔2020〕94号）以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”，本项目位于徐州市丰县赵庄，属于一般管控单元，本项目符合江苏省及徐州市“三线一单”中生态环境准入清单要求。

### 1.3与生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析

（1）与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）符合性分析

本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）要求相符。

（2）与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）符合性分析

本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间保护区域，与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》

(苏政发〔2020〕1号)要求相符。

(3) 与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

本项目建设不会降低区域环境质量，有利于区域减碳，满足需求侧电能需求，推进区域居民生活、工农业生产等领域电能替代，与《徐州市“十四五”生态环境保护规划》的基本原则和主要目标相符。

#### 1.4与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析

对照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)选址要求，本项目符合性分析详见表 1-1。

表 1-1 本项目与 HJ 1113-2020 相符性分析一览表

HJ 1113-2020 选址要求	符合性分析
5.1 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。	符合，本项目在现有金刘寨 110kV 变电站站内进行。
5.2 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合，本项目在现有金刘寨 110kV 变电站站内进行，不涉及选址，且现有站址评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间保护区域，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
5.3 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合，本项目在现有金刘寨 110kV 变电站站内进行，不涉及选址。
5.4 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	符合，本项目在现有金刘寨 110kV 变电站站内进行，不涉及选址。
5.6 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。	符合，本项目不涉及 0 类声环境功能区。
5.7 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响	符合，本项目在现有金刘寨 110kV 变电站站内进行，不涉及选址。

综上，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)中选址环境保护技术要求。

## 二、建设内容

地理位置	本项目位于江苏省徐州市丰县赵庄镇许庄村 G518 国道南侧。
项目组成及规模	<p><b>2.1 项目由来</b></p> <p>金刘寨 110kV 变电站位于徐州市丰县赵庄镇许庄村，投运于 2020 年 1 月，现运行 2 台主变，主变容量均为 20MVA。</p> <p>站内现运行 1 号主变为连云港变压器厂 1993 年生产，型号 SFZ7-20000/110，户外三相三绕组有载调压一体式电力变压器。该主变 1993 年至 2019 年运行于梁寨 110kV 变电站，2020 年至今投运于金刘寨 110kV 变电站。现有 1 号主变已运行超 20 年，存在主变能效等级不满足要求，容量不足，部件老化、本体存在锈蚀、损耗较大、维护成本高等问题，对电网安全可靠运行构成潜在的威胁，急需对其进行更换。</p> <p>因此，为提高电网安全性，满足电网运行安全性、经济性、及电网发展负荷增长需求，消除 110kV 金刘寨变电站设备安全隐患，提高设备技术参数，保证电力系统和电气设备安全运行，实施国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换是十分必要的。</p> <p><b>2.2 项目建设内容</b></p> <p>金刘寨 110kV 变电站现有 2 台主变（1 号、2 号），户外布置，主变容量为 2×20MVA，110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，110kV 架空出线 2 回，现配置有 4 组电容器，容量为 4×2Mvar。</p> <p>本期将容量为 20MVA 的 1 号主变更换为 50MVA。本项目计划与江苏徐州金刘寨 110 千伏变电站主变扩建工程（扩建 3 号主变，主变容量 50MVA）同步开展，项目建成后金刘寨 110kV 变电站主变规模为 2×50MVA+20MVA，终期主变规模为 3×50MVA。</p> <p>本期工程在站内进行，不新增占地，站内原有主变基础满足本期更换要求，本期主变基础维持不变，不足之处作修复处理，同时拆除并新建部分主变侧 10kV 支架（含基础）。</p>

### 2.3 项目组成及规模

本项目组成及规模见表 2-1。

表 2-1 本项目组成及规模一览表

项目组成		建设规模及主要参数			
		前期规模	本期规模	同步工程规模*	终期规模
主体工程	主变	现有 20MVA 主变 2 台（1 号、2 号），采用户外布置	将 1 号主变更换为 50MVA，户外布置	扩建 3 号主变，容量为 50MVA，户外布置	3×50MVA
	110kV 配电装置	户外 GIS 布置	本期不变	/	/
	110kV 出线间隔及方式	2 回，架空出线	本期不变	/	4 回架空出线
	无功补偿装置	4×2Mvar 电容器	本期不变	新增 2×4Mvar，更换 2×2Mvar 为 2×4Mvar 电容器	3×(4+4) Mvar 电容器
	用地面积	3170.60m <sup>2</sup> （不动产权证面积）	不新增占地	/	3170.60 m <sup>2</sup>
辅助工程	给水	引接市政自来水供水	依托现有		
	排水	站内雨污分流，地面雨水收集后排至站外排水沟；生活污水经化粪池处理后，定期清运	依托现有		
	道路	北侧 G518 国道引接	依托现有		
环保工程	事故油池	1 座，有效容积为 30m <sup>3</sup> ，具有油水分离功能。	事故油池容量满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）要求，依托现有		
	事故油坑	1 号、2 号主变下设有事故油坑（有效容积 15m <sup>3</sup> ），与站内事故油池相连	本期依托 1 号主变下方事故油坑		
	化粪池	1 座，有效容积 2m <sup>3</sup>	依托现有		
依托工程	现有变电站	本项目依托变电站现有主变位置进行更换			
	贮存设施	变电站运行期不能立即回收处理的废铅蓄电池等危险废物暂存在国网徐州供电公司轻工路废废贮存库内			
临时工程	现有变电站	依托已有站址施工，不另设施工营地，施工设备、材料等利用现有道路运输			

\*注：同步开展工程为江苏徐州金刘寨 110 千伏变电站主变扩建工程。

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">总平面及现场布置</p>	<p><b>2.4 变电站总平面布置</b></p> <p>金刘寨 110kV 变电站为户外变电站，总平面布置采用三列式布置，从北向南依次为 110kV 配电装置楼、主变区、110kV GIS 配电装置区，电容器位于站区东侧。事故油池位于 1 号主变东侧，化粪池位于 110kV GIS 配电装置区西侧，110kV 二次设备舱东侧。</p> <p>本期对现有 1 号主变进行更换，不改变原有站区总平面布置。</p> <p><b>2.5 现场布置</b></p> <p>本项目施工量较小，不设施工营地，材料堆场设置在站内空地，施工设备、材料等利用现有道路运输，本期不新增站外临时用地。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">施工方案</p>	<p><b>2.6 施工方案</b></p> <p>(1) 交通条件</p> <p>本项目位于江苏省徐州市丰县赵庄镇许庄村 G518 国道南侧，进站道路前期工程已建成，由北侧 G518 国道引接，站址交通运输较为便利，进站道路满足本期主变更换的运输要求。</p> <p>(2) 施工电源</p> <p>施工用电采用站内已有电源。</p> <p>(3) 施工水源</p> <p>本项目施工用水主要为生产用水、养护用水及生活用水，利用站内的市政自来水。</p> <p>(4) 施工方法</p> <p>本项目在金刘寨 110kV 变电站原站址内进行主变更换，施工程序总体上分为施工准备、拆除施工、设备安装及调试等阶段。施工时，先停运 1 号主变，将主变拆除后进行新主变的安装调试。</p> <p>拆除现有 1 号主变时，先将变压器油抽出，再将变压器拆除，抽出的变压器油排至油罐车内回收，并在周围敷设吸油毡等防止油料渗漏污染环境，拆除及运输等过程中确保无废变压器油等危险废物产生，如发生变压器油泄漏，产生的废变压器油委托有资质单位收集处理。拆除的主变压器作为旧物资由供电公司统一回收。</p> <p>施工过程中，采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工范围较小。施</p>

	<p>工完成后，及时对因现场施工损坏的道路等进行修复。</p> <p><b>2.7 建设时序及建设周期</b></p> <p>本项目建设时序包括施工准备、拆除施工、设备安装及调试等阶段。本项目建设周期约 3 个月。</p>
其他	无

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p><b>3.1 生态功能区划</b></p> <p><b>3.1.1 主体功能区规划</b></p> <p>对照《江苏省国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目所在区域的功能区划为省级农产品主产区。</p> <p>对照《徐州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目所在区域的功能区为西部农业区。</p> <p><b>3.1.2 生态功能区规划</b></p> <p>对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为产品提供功能，生态功能类型为农产品提供（II-01-15 黄淮平原农产品提供功能区）。</p> <p><b>3.2 土地利用现状及动植物类型</b></p> <p>根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），本项目金刘寨110kV变电站站址为公共设施用地，生态影响评价范围内土地利用类型主要为水浇地、农村宅基地、公路用地等。</p> <p>根据现场踏勘，本项目所在区域内无天然森林植被，除人工栽培的农作物外，在沿线道路两侧、田间零星分布旱柳、杨树等树木。参考中国科学院植物科学数据中心在线查询，区域内人工栽培植被以冬小麦、玉米一年两熟为主，或高粱、甘薯两年三熟。</p> <p>根据江苏动物地理区划，本项目所在区域为徐淮平原区。区域内两栖、爬行动物种类较少。常见留鸟有麻雀等，夏候鸟有杜鹃、家燕等。哺乳动物有褐家鼠、草兔等。</p> <p>通过现场踏勘和资料分析，本项目生态影响范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅2022年5月20日发布）、《省政府关于公布江苏省重点保护野生植物名录（第一批）的通知》（苏政发〔2024〕23号）中收录的需要保护的野生动植物。</p> <p><b>3.3 环境质量状况</b></p>
--------	--

本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。为了解本项目所在区域电磁环境、声环境质量现状，我公司委托南京南环电力检测技术有限公司（CMA 证书编号：231012341411）对项目周围的电磁环境和声环境质量进行了现状监测。

### 3.3.1 电磁环境现状

电磁环境现状监测结果表明，金刘寨110kV变电站厂界四周工频电场强度为（2.551~48.80）V/m，工频磁感应强度为（0.0556~2.565） $\mu$ T，所有测点的测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中频率50Hz所对应公众曝露控制限值要求，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 $\mu$ T。

电磁环境质量现状详见电磁环境影响专题评价。

### 3.3.2 声环境现状

现状监测结果表明，本项目金刘寨110kV变电站厂界外1m测点处昼间噪声值为（40~50）dB(A)、夜间为（35~41）dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

### 3.3.3 大气环境质量现状

根据《2023年徐州市生态环境状况公报》，2023年，徐州市环境空气质量总体呈现平稳态势，优良天数比例66%。与上年相比，6项主要指标中，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）和一氧化碳（CO）两项指标数据小幅下降，二氧化氮（NO<sub>2</sub>）指标浓度基本持平，可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）、臭氧浓度分别为75 $\mu$ g/m<sup>3</sup>、43 $\mu$ g/m<sup>3</sup>、173 $\mu$ g/m<sup>3</sup>，呈现小幅上升。降水酸度相对稳定，全年未发生酸雨污染。全市12个国家级点位降尘平均值为3.4吨/平方千米·月，同比下降5.6%，好于目标要求。

### 3.3.4 地表水环境现状

根据《2023年徐州市生态环境状况公报》，2023年，徐州市水环境质量总体良好，地表水国、省考断面水质优III比例分别为94.1%和97.7%，分别高于年度工作目标5.9个百分点和6.8个百分点；无劣V类断面。城市在用市级地表水集中式饮用水水源地水质稳定达到III类标准，水质达标率为100%。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	<p><b>3.4 本项目原有环境污染和生态破坏情况</b></p> <p>金刘寨110kV变电站一期工程为“徐州金刘寨（赵庄）110kV输变电工程”，建设规模为2台20MVA主变，该工程已于2017年4月取得徐州市环境保护局的环评批复（徐环辐（表）审〔2017〕019号），并于2021年7月通过了国网江苏省电力有限公司组织的竣工环保验收（苏电科环保〔2021〕7号）。</p> <p>根据验收意见，金刘寨110kV变电站周围电磁环境和声环境、厂界噪声符合相应标准要求；变电站站内巡检人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排，对水环境无影响；固体废物均得到妥善处理，对环境无影响；已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。金刘寨110kV变电站一期工程落实了环评报告及批复文件提出的各项环保措施，竣工环保验收合格。</p> <p>此外金刘寨110kV变电站运行至今，主变尚未进行大修，未产生废矿物油，未发生突发环境风险事件。</p> <p>综上所述，金刘寨110kV变电站运行至今未发生环境污染事件，不存在原有环境污染和生态破坏问题。</p>
生态环境保护目标	<p><b>3.5 生态保护目标</b></p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目金刘寨 110kV 变电站生态环境影响评价范围为围墙外 500m 区域。</p> <p>对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。</p> <p>对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目评价范围不涉及第三条环境敏感区（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目评价范围内不涉及国家级生态</p>

	<p>保护红线、江苏省生态空间管控区域。</p> <p>综上，本项目生态影响评价范围内无生态保护目标。</p> <p><b>3.6 电磁环境敏感目标</b></p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作和学习的建筑物。本项目金刘寨 110kV 变电站电磁评价范围为站界外 30m 范围内区域。</p> <p>根据现场踏勘，本项目金刘寨 110kV 变电站评价范围内无电磁环境敏感目标，详见电磁环境影响专题评价。</p> <p><b>3.7 声环境保护目标</b></p> <p>根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。</p> <p>参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，调查变电站厂界外 50m 范围内的声环境保护目标。</p> <p>根据现场踏勘，本项目评价范围内无声环境保护目标。</p>
评价标准	<p><b>3.8 环境质量标准</b></p> <p>(1) 电磁环境</p> <p>工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100<math>\mu</math>T。</p> <p>(2) 声环境</p> <p>本项目所在区域暂无声环境功能区划，变电站北侧距离 G518 超出 35<math>\pm</math>5m，参照前期环评批复及验收执行标准（见附件 3），金刘寨 110kV 变电站周围声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值，昼间噪声限值为 60dB(A)，夜间噪声限值为 50dB(A)。</p>

### 3.9 污染物排放标准

#### (1) 厂界环境噪声排放标准

金刘寨 110kV 变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值，昼间噪声限值为 60dB(A)，夜间噪声限值为 50dB(A)。

#### (2) 施工场界环境噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)）。

#### (3) 施工场地扬尘排放标准

根据《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于 300 时，施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。

表 3-3 施工场地扬尘排放浓度限值

监测项目	浓度限值（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
TSP <sup>a</sup>	500
PM <sub>10</sub> <sup>b</sup>	80

a 任一监控点（TSP 自动监测）自整时起依次顺延 15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据 HJ 633 判定设区市 AQI 在 200~300 之间且首要污染物为 PM<sub>10</sub> 或 PM<sub>2.5</sub> 时，TSP 实测值扣除 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  后再进行评价。

b 任一监控点（PM<sub>10</sub> 自动监测）自整时起依次顺延 1h 的 PM<sub>10</sub> 浓度平均值与同时段所属设区市 PM<sub>10</sub> 小时平均浓度的差值不应超过的限值。

其他 无

## 四、生态环境影响分析

施工  
期生  
态环  
境影  
响分  
析

本项目施工期的环境影响主要有生态影响、施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物等。

### 4.1 生态影响分析

本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。

#### (1) 土地占用

本期主变更工程在现有变电站内进行，不新征用地，项目工程量较小，不单独设施工营地；设备、材料运输过程中，充分利用现有公路，不再开辟临时施工便道。

#### (2) 对植被的影响

本期主变更工程在现有变电站内进行，不新征用地，对站外植被基本无影响，施工区域均为硬化路面和现有设施区，无绿化植被，项目施工不涉及植被破坏。

#### (3) 水土流失

本项目施工较简单，土建工程仅涉及少量的 10kV 支架基础施工，施工时对堆土采取苫盖措施，合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工，严格控制施工场地范围，施工结束后，及时对临时占地进行恢复，可最大程度的防止水土流失。

综上，本项目建设对周围生态环境的影响很小。

### 4.2 声环境影响分析

根据预测结果可以看出，在无降噪措施下使用各类施工设备时，在施工场界 50m 左右方能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的昼间限值要求，同时实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则该处施工期噪声达标的距离将比预测距离要大。

为确保施工期场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求，施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；通过加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，夜间不施工，可进一步降低施工噪声影响。采取以上噪声污染防治措施，以确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的限值要求。

本项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，对周围声环境影响较小。

#### **4.3 扬尘影响分析**

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；施工堆土合理堆放，采取苫盖措施，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。

#### **4.4 水环境影响分析**

本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工时产生的少量泥浆水。在施工阶段，合理安排施工计划，先行修建临时沉淀池，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。

本项目不设施工营地，施工人员产生的生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

#### **4.5 固体废物环境影响分析**

本项目拆除的主变、支架等由国网徐州供电公司统一收集后重新利用，不属于固体废物。施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，施工产生的建筑垃圾、生活垃圾若不妥善处置不仅会污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放，建筑垃圾应集中堆存，做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免起尘、雨水冲刷，尽量缩短其暂存的时间，及时清运至指定受纳场地，生活垃圾经分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

#### **4.6 施工环境风险分析**

	<p>现有 1 号主变拆除时，先将变压器油抽出，再将变压器拆除，抽出的变压器油排至油罐车内回收，并在周围敷设吸油毡等防止油料渗漏污染土壤等环境。常规主变拆除及运输等过程中无废变压器油等危险废物产生，如发生变压器油泄漏，产生的废变压器油等危险废物委托有资质单位收集处理。</p> <p>采取以上措施后，本项目施工期环境风险可控。</p> <p>综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。</p>
运营期生态环境影响分析	<p><b>4.7 电磁环境影响分析</b></p> <p>本项目金刘寨 110kV 变电站的电磁环境影响预测采用类比监测的方式，根据类比监测结果可知，在认真落实电磁环境保护措施后，项目建成投运后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，均能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中频率 50Hz 所对应公众曝露控制限值要求，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100<math>\mu</math>T。</p> <p>电磁环境影响分析详见“电磁环境影响专题评价”。</p> <p><b>4.8 声环境影响分析</b></p> <p>根据预测结果，金刘寨 110kV 变电站本期及同步工程建成投运后，变电站厂界噪声预测值昼间为（42.4~50.0）dB(A)，夜间为（39.0~43.5）dB(A)，昼间和夜间厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。</p> <p><b>4.9 地表水环境影响分析</b></p> <p>金刘寨 110kV 变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员所产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运，不排入周围环境。本期不新增工作人员，不新增生活污水产生量，对变电站周围水环境没有影响。</p> <p><b>4.10 固体废物影响分析</b></p> <p>（1）一般固废</p> <p>金刘寨 110kV 变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，不排入周围环境。本期不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量，对周围的环境影响较小。</p> <p>（2）危险废物</p>

变电站内铅酸蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时，会产生废铅酸蓄电池；变压器维护、更换过程中可能产生的少量废变压器油。对照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），废铅酸蓄电池、废矿物油均属于危险废物。废铅蓄电池废物类别为HW31含铅废物，废物代码900-052-31；废变压器油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08。

金刘寨110kV变电站前期站内直流系统铅蓄电池已按每组500Ah容量配置2组共208只，单只重约32.5kg，及通信UPS按10kVA容量配置2组，单组重约23kg，本期不新增站内铅蓄电池。站内现有1号主变油重16.0t，2号主变油重12.7t，本期更换1号主变，参考《国家电网公司输变电工程通用设备35~750kV变电站分册》，其油量不大于20t。

根据资料调查，金刘寨110kV变电站运行至今，主变尚未进行大修，未产生废矿物油，也尚未产生废铅蓄电池。国网徐州供电公司按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，对危险废物进行规范化管理。废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，国网徐州供电公司轻工路危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；根据变压器等含油设备检修计划，委托有资质单位配合检修计划，立即收集处置废变压器油等废矿物油。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物均按照国家规定办理相关转移登记手续。

本期项目建成投运后，运营期产生的固废均能得到妥善处理处置，对周围环境影响可控。

#### 4.11 环境风险分析

本项目的环境风险主要来自变电站发生事故时变压器油及油污水泄漏产生的环境污染。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成，密度为895kg/m<sup>3</sup>。

金刘寨110kV变电站为户外式布置，站内现有1号主变油重16.0t（约17.9m<sup>3</sup>），2号主变油重12.7t（约14.2m<sup>3</sup>）。主变下方均设有事故油坑，有效

	<p>容积约 15m<sup>3</sup>，大于单台主变油量的 20%，通过排油管道与站内现有事故油池相连。站内现有事故油池有效容积约 30m<sup>3</sup>，具有油水分离功能。</p> <p>参考《国家电网有限公司输变电工程通用设备 35~750kV 变电站分册》，本项目金刘寨 110kV 变电站更换后的 1 号主变油重按 20t 考虑，折换成体积 22.35m<sup>3</sup>，主变下方已有事故油坑有效容积约 15m<sup>3</sup>，大于拟建主变容量的 20%，与站内现有事故油池相连。事故油坑（有效容积约 15m<sup>3</sup>）及事故油池（有效容积约 30m<sup>3</sup>）设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中“6.7.8 户外单台主变油量为 1000kg 以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的 20%设计，并能将事故油排至总事故油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一套设备确定”要求。</p> <p>变电站正常运行情况下，主变压器无漏油产生。一旦发生事故，变压器油经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，经油水分离后，变压器油进行回收处理，不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。</p> <p>此外，建设单位前期已针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）等国家有关规定编制了突发环境事件应急预案，并定期进行了演练；并且建设单位将根据本项目建设内容，针对站内可能新增的突发环境事件，及时评估修订突发环境事件应急预案，定期演练。</p> <p>综上，本项目运行后的环境风险可控。</p>
<p>选址 选线 环境 合理性 分析</p>	<p><b>4.12 环境制约因素分析</b></p> <p>前期金刘寨 110kV 变电站已取得不动产权证明，本期主变更换工程不新增永久用地，符合当地城镇发展规划要求。</p> <p>本项目不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线、永久基本农田，位于城镇开发边界外。本项目符合国土空间规划“三区三线”要求。</p> <p>本项目金刘寨 110kV 变电站生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，亦不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响</p>

评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。前期选址不涉及0类声功能区，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址环境保护技术要求。

同时，本项目周围电磁环境、声环境各评价因子现状监测结果均能满足相应标准要求，因此，本项目选址不存在环境制约因素。

#### **4.13 环境影响程度分析**

根据生态环境影响分析结论，本项目在认真落实各项污染防治措施和生态保护措施后，施工期对周围生态环境、声环境、大气环境及地表水环境等的影响是短暂可控的，影响较小；运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，项目建设对周围生态环境的影响较小。

综上，本项目选址具有环境合理性。

## 五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	<p><b>5.1 施工期生态环境保护措施及效果</b></p> <p>(1) 生态环境</p> <p>为尽量减少施工期对生态环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施：</p> <p>①加强施工管理，对管理人员和施工人员进行环保教育，增强其生态环保意识；</p> <p>②合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；</p> <p>③严格控制施工活动范围，合理堆放施工材料及土方料，充分利用现有道路运输设备、材料；</p> <p>④施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染；</p> <p>⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对站内施工用地及时恢复原状处理。</p> <p>(2) 声环境</p> <p>为减少施工期噪声影响，本项目施工期拟采取以下环保措施：</p> <p>①采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，控制设备噪声源强；</p> <p>②运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放；</p> <p>③施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的限值要求，做到施工作业不扰民。</p> <p>(3) 大气环境</p> <p>为减少施工期对大气环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施：</p> <p>①对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；</p> <p>②建筑垃圾等及时清运，在场地内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖；</p> <p>③选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，控制车速，采取遮盖、密闭措施，合理</p>
-------------	---

装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖；

④施工单位按照徐州市住房和城乡建设局、生态环境局、城市管理局共同制定的《施工工地扬尘管控“六个百分之百”细化标准》要求，制定并落实施工扬尘污染防治实施方案，采取分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放、出入车辆冲洗、在建工地湿法作业、渣土车辆密闭运输六个百分百达标，确保满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。

#### （4）地表水环境

本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。为减少施工期废水对环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施：

①选用商品混凝土，避免现场混凝土拌合废水产生；

②施工现场设临时沉淀池，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；

③施工人员产生的生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。

#### （5）固体废物

本项目拆除的主变、10kV 支架等由国网徐州供电公司统一收集后重新利用，不属于固体废物。施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。为减少施工期产生的固体废物对周围环境的影响，本项目施工期拟采取以下环保措施：

①加强施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运；施工产生的建筑垃圾应集中堆存，并做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免起尘、雨水冲刷，尽量缩短其暂存的时间，及时清运至指定受纳场地；

②项目建设中挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施。

#### （6）风险防控措施

本项目现有主变拆除时，先将变压器油抽出，再将变压器拆除，抽出的变压器油排至油罐车内回收，并在周围敷设吸油毡等防止油料渗漏污染土壤等环境。常规主变拆除及运输等过程中无废变压器油等危险废物产生，如发

	<p>生变压器油泄漏，产生的废变压器油等危险废物委托有资质单位收集处理。</p> <p>本项目生态保护措施、设施平面布置见附图 5，生态保护典型措施设计示意图见附图 6。</p> <p>以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。</p> <p><b>5.2 施工期环保责任主体及实施保障措施</b></p> <p>施工阶段环保措施责任主体为建设单位，施工合同中应明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位应加强对施工人员环保知识培训；建设单位在施工招标中对施工单位提出施工期间的环保要求和环保投资，设计单位在施工设计文件中详细说明施工期间应注意的环保问题，监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按环评报告及批复意见施工，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求。建设单位应设置专门人员对施工场地进行不定期的抽查，确保本项目施工期环保措施得到有效落实。</p> <p><b>5.3 施工期措施的经济、技术可行性分析</b></p> <p>本着以预防为主，在项目建设的同时保护好环境原则，本项目在施工期采取一系列的污染控制措施减轻施工期废水、噪声、扬尘等影响，这些措施大部分是已运行输变电项目施工期实际经验，因此，本项目已采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。</p>
运营期生态环境保护措施	<p><b>5.4 运营期生态环境保护措施</b></p> <p>(1) 生态环境</p> <p>运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边自然植被和生态系统的破坏。</p> <p>(2) 电磁环境</p> <p>根据“电磁环境影响专题评价”，拟采取的电磁环境污染防范措施如下：</p> <p>①本项目主变及电气设备前期已合理布局，本期在原站址内进行主变更换，通过保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响；前期已设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；</p>

②做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。

### (3) 声环境

本项目拟采取的噪声防治措施如下：

①采用低噪声设备（声压级不大于 63.7dB(A)），从声源上控制噪声，在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施，以达到降低设备噪声水平的目的；

②前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少运营期噪声影响；

③加强对噪声设备的维护和运行管理，使其处于良好的运行状态，确保厂界噪声排放和周围声环境稳定达标。

### (4) 水环境

金刘寨 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。

### (5) 固体废物

#### ①一般固废

金刘寨 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量。现有日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。

#### ②危险废物

废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器产生后交由有资质单位处理。

### (6) 环境风险控制措施

金刘寨 110kV 变电站内现有事故油池有效容积约 30m<sup>3</sup>，具有油水分离功能。本期更换后的 1 号主变，参考《国家电网公司输变电工程通用设备 35~750kV 变电站分册》，其油量不大于 20t（约 22.35m<sup>3</sup>），站内现有 2 号主变油重 12.7t（约 14.2m<sup>3</sup>）。主变下方均设有事故油坑，有效容积约 15m<sup>3</sup>，大于单台主变油量的 20%，通过排油管道与站内现有事故油池相连。

事故油坑及事故油池设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)中“6.7.8 户外单台主变油量为 1000kg 以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施,其容积宜按设备油量的 20%设计,并能将事故油排至总事故油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一套设备确定”要求。

变电站正常运行情况下,主变压器无漏油产生。一旦发生事故,变压器油经事故油坑收集后,通过排油管道排入事故油池,经油水分离后,变压器油进行回收处理,不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置,不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗漏措施,确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。

此外,建设单位前期已针对站内可能发生的突发环境事件,按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)等国家有关规定编制了突发环境事件应急预案,并定期进行演练;并且建设单位将根据本项目建设内容,针对站内可能新增的突发环境事件,及时评估修订突发环境事件应急预案,定期演练。

以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性,在认真落实各项污染防治措施后,本项目运行期对生态、电磁环境、声环境的影响较小,对周围环境影响较小。

#### **5.5 运行期环保责任主体及实施保障措施**

设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中,施工单位应按照设计文件施工,施工监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工,建设单位在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施,确保项目运行后产生的电磁环境、声环境满足相应标准要求。

运维单位加强巡查和检查,强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

#### **5.6 运行期环保措施的经济、技术可行性分析**

本项目运行期的污染防治措施是已运行输变电项目实际运行经验,结合国家环境保护要求而设计的,故在技术上合理易行。由于在设计阶段就充分考虑,避免了“先污染后治理”的被动局面,减少了财务浪费,既保护了环

境，又节约了经费。

因此，本项目已采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。

### 5.7 环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运营期环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	110kV 变电站厂界
		监测项目	工频电场强度 (kV/m)、工频磁感应强度 ( $\mu\text{T}$ )
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》 (HJ 681-2013)
		监测频次和 时间	结合竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测
2	昼间、夜间 连续声级， Leq, dB (A)	点位布设	110kV 变电站厂界
		监测项目	昼间、夜间等效连续 A 声级
		监测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
		监测频次和 时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后变电站每四年及有环保投诉时监测；此外，变电站主要声源设备大修前后，对变电站厂界排放噪声进行监测，昼间、夜间各监测一次

其他

### 5.8 环境管理

#### (1) 施工期

本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实。

建设单位需安排人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。

#### (2) 运行期

本项目建成并投入调试后建设单位应及时进行建设项目竣工环境保护验收，落实运行期的环境监测，建设单位应设立环保工作人员，负责本项目运行期间的环境保护工作，制定运行期的环境管理办法和制度，监控运行环保

	措施，处理运行期出现的各类环保问题。
环 保 投 资	

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	<p>①加强施工管理，对管理人员和施工人员进行环保教育，提高其生态环保意识；</p> <p>②合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；</p> <p>③严格控制施工活动范围，合理堆放施工材料及土方料，充分利用现有道路运输设备、材料；</p> <p>④施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染；</p> <p>⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对站内施工用地及时恢复原状处理。</p>	<p>①对管理人员和施工人员进行环保宣教，提高了其生态环保意识；</p> <p>②合理安排了施工工期，土建施工避开了连续雨天；</p> <p>③已严格控制施工场地和临时占地范围，施工材料及土方料等合理堆放，充分利用已有道路运输设备、材料；</p> <p>④定期检查设备，未出现含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染的情况；</p> <p>⑤施工结束后，及时清理了施工现场，对站内施工区恢复了原状；</p> <p>⑥对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。</p>	<p>做好环境保护设施的维护和管理，加强巡查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理。</p>	<p>环境保护设施的维护和管理制度完善，项目周边生态良好。</p>
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	<p>①选用商品混凝土，避免现场混凝土拌合废水产生；</p> <p>②施工现场设临时沉淀池，施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不</p>	<p>①施工过程中采用了商品混凝土，无现场混凝土拌合废水排放；</p> <p>②施工废水排入临时沉淀池去</p>	<p>金刘寨 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日常巡视及检修等工作人员产生的少</p>	<p>本项目不新增工作人员，不新增生活污水排放量。现有日工作人员产生的生活污水经站内化粪池处理后，定期清运，</p>

	<p>外排，沉渣定期清理；</p> <p>③施工人员生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。</p>	<p>除悬浮物后，废水循环使用，沉渣定期清理；</p> <p>③施工人员生活污水经站内化粪池处理后，定期清运；</p> <p>④对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。</p>	<p>量生活污水经站内化粪池处理后，定期清运。</p>	<p>不外排。</p>
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	<p>①采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，控制设备噪声源强；</p> <p>②运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放；</p> <p>③施工单位制定并落实噪声污染防治实施方案，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，做到施工作业不扰民。</p>	<p>①采用了低噪声施工机械设备，有效控制了设备噪声源强；</p> <p>②进出施工现场禁止了运输车辆鸣笛，装卸作业做到了轻拿轻放；</p> <p>③施工单位制定并落实了噪声污染防治实施方案，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，未出现施工扰民情况；</p> <p>④对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。</p>	<p>①采用低噪声设备，从声源上控制噪声，在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取减噪措施，以达到降低设备噪声水平的目的；</p> <p>②前期工程总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少运营期噪声影响；</p> <p>③加强对噪声设备的维护和运行管理，使其处于良好的运行状态，确保厂界噪声排放和周围声环境稳定达标。</p>	<p>①本项目选用了低噪声设备；</p> <p>②变电站厂界噪声达标、周围声环境质量达标。</p>
振动	/	/	/	/
大气环境	<p>①对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；</p> <p>②建筑垃圾等及时清运，在场内临时堆存时采用密闭式防尘网遮盖；</p>	<p>①对作业处裸露地面采用了防尘网覆盖，并定期洒水抑尘，在四级或四级以上大风天气时停止了土方作业；</p> <p>②及时清运了建筑垃圾，临时堆</p>	/	/

	<p>③选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，控制车速，采取遮盖、密闭措施，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖；</p> <p>④施工单位按照徐州市住房和城乡建设局、生态环境局、城市管理局共同制定的《施工工地扬尘管控“六个百分之百”细化标准》要求，制定并落实施工扬尘污染防治实施方案，采取分段作业、择时作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放、出入车辆冲洗、在建工地湿法作业、渣土车辆密闭运输六个百分之百达标，确保满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。</p>	<p>放采用密闭式防尘网遮盖；</p> <p>③采用商品混凝土，制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施，对材料堆场及土石方堆场进行了苫盖，对易起尘的采取密闭存储；</p> <p>④施工单位制定并落实了施工扬尘污染防治实施方案，满足了徐州市“六个百分之百”和《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求；</p> <p>⑤对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。</p>		
固体废物	<p>①加强施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运；施工产生的建筑垃圾应集中堆存，并做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免起尘、雨水冲刷，尽量缩短其暂存的时间，及时清运至指定受纳场地；</p> <p>②项目建设中挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施。</p>	<p>①加强了生活垃圾和建筑垃圾的管理，生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门定期清运，建筑垃圾集中堆存、遮盖，及时清运至指定受纳场地；</p> <p>②施工过程挖方即挖即运，填方即运即填，不设置临时堆土区，对于短时间堆放的堆土点采取苫盖措施；</p> <p>③对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等。</p>	<p>①金刘寨 110kV 变电站无人值班，本期项目不新增工作人员，不新增生活垃圾排放量。现有工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。</p> <p>②废铅蓄电池产生后，严禁随意丢弃，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器产生后交由有资质单位处理。</p>	<p>①生活垃圾经分类收集后，由环卫部门定期进行了清运；</p> <p>②废铅蓄电池产生后，立即运至国网徐州供电公司危废贮存库内贮存，最终交由有资质单位处理；废变压器油产生后不暂存，立即交有资质的单位回收处理；固体废物均按要求进行了处理处置，并制定有危险废物管理规定。</p>
电磁环境	/	/	①本项目主变及电气设备前期已合理布局，本期在电站址内进	①定期开展了设备维护和运行管理工作，落实了电磁环境

			行主变更换,通过保证导体和电气设备安全距离,降低电磁环境影响;前期已设置防雷接地保护装置,降低静电感应的影响; ②做好设备维护和运行管理,开展电磁环境监测。	监测计划; ②变电站周围及电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)相应限值要求。
环境风险	本项目现有主变拆除时,先将变压器油抽出,再将变压器拆除,抽出的变压器油排至油罐车内回收,并在周围敷设吸油毡等防止油料渗漏污染土壤等环境。常规主变拆除及运输等过程中无废变压器油等危险废物产生,如发生变压器油泄漏,产生的废变压器油等危险废物委托有资质单位收集处理。	施工期环境风险可控。	①一旦发生事故,变压器油经事故油坑排入事故油池,经油水分离后,变压器油进行回收处理,不能回收的含油废水等含油废物交有相应资质的单位处理处置,不外排。 ②针对变电站可能发生的突发环境事件,按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)等国家有关规定编制并及时评估修订突发环境事件应急预案,并定期演练。	站内事故油坑、事故油池满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)中 6.7.8 等相关要求;完善了突发环境事件应急预案及定期演练计划。
环境监测	/	/	制定电磁和声环境监测计划,项目投入运行后,应及时委托有资质的单位进行工频电场、工频磁场和声环境监测工作。	落实了环境监测计划,开展了电磁和声环境监测。
其他	/	/	竣工后应及时验收。	竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收,需要对环境保护设施进行调试或者整改的,验收期限可以适当延期,但最长不超过 12 个月。

## 七、结论

综上所述,国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换符合有关法律法规,符合区域总体发展规划,项目在建设期和运行期采取有效的预防和减缓措施后,对周围生态环境的影响较小,工频电场、工频磁场及噪声等均可满足国家相关环保标准要求,从环境保护角度考虑,国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换的建设是可行的。

国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变  
更换  
电磁环境影响专题评价

编制单位： 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

编制日期： 2025 年 6 月

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 国家法律法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015年1月1日起施行。
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本），2018年12月29日起施行。
- (3) 《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发。

### 1.1.2 评价导则、技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）。
- (2) 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）。
- (3) 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。
- (4) 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。
- (5) 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

### 1.1.3 建设项目资料及编制单位

- (1) 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院关于国网江苏南京新一代集控管理应用系统建设工程可行性研究报告的评审意见（苏电经研院技术〔2023〕179号）。
- (2) 《国网江苏徐州丰县110kV金刘寨变1号主变更换可行性研究报告》，徐州华电电力勘察设计有限公司。

## 1.2 项目概况

金刘寨110kV变电站现有2台主变（1号、2号），户外布置，主变容量为2×20MVA，110kV配电装置采用户外GIS布置，110kV架空出线2回，现配置有4组电容器，容量为4×2Mvar。

本期将容量为20MVA的1号主变更换为50MVA。

本项目计划与江苏徐州金刘寨110千伏变电站主变扩建工程（扩建3号主变，主变容量50MVA）同步开展，项目建成后金刘寨110kV变电站主变规模为2×50MVA+20MVA，终期主变规模为3×50MVA。

## 1.3 评价因子与评价标准

### (1) 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“表 1 输变电建设项目主要环境影响评价因子汇总表”，本项目环境影响评价因子见下表。

表 1 本项目主要环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

### (2) 评价标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

## 1.4 评价工作等级

金刘寨 110kV 变电站为户外式，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“表 2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”，确定本项目 110kV 变电站的电磁环境影响评价等级为二级。

## 1.5 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“表 3 输变电建设项目电磁环境影响评价范围”，确定本项目 110kV 变电站的电磁环境影响评价范围为站界外 30m。

## 1.6 评价方法

本项目电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“4.10.2 二级评价的基本要求”，本项目电磁环境影响评价采用类比监测的方法。

## 1.7 评价重点

电磁环境评价重点为项目运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

## 1.8 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘，本项目金刘寨110kV变电站评价范围无电磁环境敏感目标。

## 2 电磁环境质量现状监测与评价

电磁环境现状监测结果表明，金刘寨110kV变电站周围测点处工频电场强度为（2.551~48.80）V/m，工频磁感应强度为（0.0556~2.565） $\mu$ T，所有测点的测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众暴露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 $\mu$ T。

## 3 电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

监测结果表明，立发 110kV 变电站围墙外四周 5m 处测点处工频电场强度为 7.7V/m~206.2V/m，工频磁感应强度为 0.076 $\mu$ T~1.950 $\mu$ T；断面测点处工频电场强度为 89.3V/m~206.2V/m，工频磁感应强度为 0.089 $\mu$ T~1.377 $\mu$ T。均符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 公众暴露控制限值要求，且变电站运行产生的工频电场强度和工频磁感应强度总体上随与围墙距离的增大而逐渐降低。

通过以上类比监测分析，可以预测金刘寨 110kV 变电站两期同步工程建成后变电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 公众暴露控制限值要求。

## 4 电磁环境保护措施

（1）金刘寨 110kV 变电站主变及电气设备前期已合理布局，本期在原站址内进行主变更换，通过保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响；前期已设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；

（2）做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。

## 5电磁专题评价结论

### (1) 项目概况

金刘寨 110kV 变电站现有 2 台主变（1 号、2 号），户外布置，主变容量为 2×20MVA，110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，110kV 架空出线 2 回，现配置有 4 组电容器，容量为 4×2Mvar。

本期将容量为 20MVA 的 1 号主变更换为 50MVA。本项目计划与江苏徐州金刘寨 110 千伏变电站主变扩建工程（扩建 3 号主变，主变容量 50MVA）同步开展，项目建成后金刘寨 110kV 变电站主变规模为 2×50MVA+20MVA，终期主变规模为 3×50MVA。

### (2) 环境质量现状

现状监测结果表明，本项目评价范围内所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 $\mu$ T。

### (3) 电磁环境影响评价

通过类比监测结果分析，本项目金刘寨 110kV 变电站运行后周边工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 $\mu$ T。

### (4) 电磁环境保护措施

金刘寨 110kV 变电站主变及电气设备前期已合理布局，本期在原站址内进行主变更换，通过保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响；前期已设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影晌；做好设备维护和运行管理，开展电磁环境监测。

### (5) 电磁环境影响专题评价结论

综上所述，国网江苏徐州丰县 110kV 金刘寨变 1 号主变更换在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围电磁环境的影响较小，投入运行后对周围电磁环境的影响满足相应控制限值要求。